



SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION

Travaux d'aménagement de la Phase 1 du Parc des Carrières

Description et localisation des opérations d'entretien des espaces verts



SECTEUR Corridor vers Allschwill		
Secteurs à entretenir et opérations attendues	Unité	Qtés
Prairies en bordure de chemin sur une largeur de 60 à 80cm. <i>Opérations attendues : Tontes régulières</i>	ml	1250
Prairies de fauche non extensive (de largeur inférieure à 7m de large ou avec des obstacles) <i>Opérations attendues : Deux opérations de fauches annuelles avec ramassage, hauteur de coupe 10cm. La première intervention vers mi-juillet et la seconde, après la montée en graines, soit fin aout / septembre.</i>	m ²	2900
Prairies de fauche extensive <i>Opérations attendues : Deux opérations de fauches annuelles avec ramassage, hauteur de coupe 10cm. La première intervention vers mi-juillet et la seconde, après la montée en graines, soit fin aout / septembre.</i>	m ²	2000
Arbres <i>Opérations attendues :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Taille de formation, suppression des branches cassées - Vérification des tuteurs et colliers - Si besoin arrosage autant de fois que nécessaire 	Unité	40
Haies et bosquets <i>Opérations attendues :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Taille de formation hivernale, avant la période de nidification - Si besoin, suppression des adventices dont le développement pourrait nuire au développement de l'arbuste. 	m ²	600



SECTEUR Corridor vers Bâle		
Secteurs à entretenir et opérations attendues	Unité	Qtés
Prairies en bordure de chemin sur une largeur de 60 à 80cm. <i>Opérations attendues : Tontes régulières</i>	ml	810
Prairies de fauche non extensive (de largeur inférieure à 7m de large ou avec des obstacles) <i>Opérations attendues : Deux opérations de fauches annuelles avec ramassage, hauteur de coupe 10cm. La première intervention vers mi-juillet et la seconde, après la montée en graines, soit fin aout / septembre.</i>	m ²	2600
Prairies de fauche extensive <i>Opérations attendues : Deux opérations de fauches annuelles avec ramassage, hauteur de coupe 10cm. La première intervention vers mi-juillet et la seconde, après la montée en graines, soit fin aout / septembre.</i>	m ²	3600
Arbres <i>Opérations attendues :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Taille de formation, suppression des branches cassées - Vérification des tuteurs et colliers 	Unité	73
Arbres fruitiers <i>Opérations attendues :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Taille de formation, suppression des branches cassées - Vérification des tuteurs et colliers - Si besoin arrosage autant de fois que nécessaire 	Unité	3
Haies et bosquets <i>Opérations attendues :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Taille de formation hivernale, avant la période de nidification - Si besoin, suppression des adventices dont le développement pourrait nuire au développement de l'arbuste. 	m ²	2150

SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION

Travaux d'aménagement de la Phase 1 du Parc des Carrières

Description et localisation des opérations d'entretien des espaces verts



SECTEUR Aire de jeux		
Secteurs à entretenir et opérations attendues	Unité	Qtés
Prairies en bordure de chemin sur une largeur de 60 à 80cm. <i>Opérations attendues : Tontes régulières</i>	ml	100
Gazons soignés aux abords de l'aire de jeux <i>Opérations attendues : Tontes régulières</i>	m ²	1000
Prairies de fauche non extensive (de largeur inférieure à 7m de large ou avec des obstacles) <i>Opérations attendues :</i> <i>Deux opérations de fauches annuelles avec ramassage, hauteur de coupe 10cm. La première intervention vers mi-juillet et la seconde, après la montée en graines, soit fin aout / septembre.</i>	m ²	400
Prairies de fauche extensive <i>Opérations attendues : Deux opérations de fauches annuelles avec ramassage, hauteur de coupe 10cm. La première intervention vers mi-juillet et la seconde, après la montée en graines, soit fin aout / septembre.</i>	m ²	800
Arbres <i>Opérations attendues :</i> - Taille de formation, suppression des branches cassées - Vérification des tuteurs et colliers	Unité	34
Arbres fruitiers <i>Opérations attendues :</i> - Taille de formation, suppression des branches cassées - Vérification des tuteurs et colliers - Si besoin arrosage autant de fois que nécessaire	Unité	7
Haies et bosquets <i>Opérations attendues :</i> - Taille de formation hivernale, avant la période de nidification - Si besoin, suppression des adventices dont le développement pourrait nuire au développement de l'arbuste.	m ²	370

SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION

Travaux d'aménagement de la Phase 1 du Parc des Carrières

Description et localisation des opérations d'entretien des espaces verts



SECTEUR Parcelle 01		
Secteurs à entretenir et opérations attendues	Unité	Qtés
Prairies en bordure de chemin sur une largeur de 60 à 80cm. <i>Opérations attendues : Tontes régulières</i>	ml	1000
Prairies de fauche non extensive (de largeur inférieure à 7m de large ou avec des obstacles) <i>Opérations attendues :</i> <i>Deux opérations de fauches annuelles avec ramassage, hauteur de coupe 10cm. La première intervention vers mi-juillet et la seconde, après la montée en graines, soit fin aout / septembre.</i>	m ²	955
Prairies de fauche extensive <i>Opérations attendues :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Soit contrat de pâturage de mai à septembre/octobre. - Soit deux opérations de fauches annuelles avec ramassage, hauteur de coupe 10cm. La première intervention vers mi-juillet et la seconde, après la montée en graines, soit fin aout / septembre. 	m ²	14000
Prairies formant l'ourlet herbeux devant le long des bosquets champêtres (secteur situé derrière les piquets en acacia) <i>Opérations attendues :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Une fauche annuelle en période hivernale., avec engins adaptés à l'espace disponible 	m ²	2600
Prairies sèches sur talus <i>Opérations attendues :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Une fauche annuelle en période hivernale., avec engins adaptés à la pente et à l'espace disponible 	m ²	500
Zone aride et murgiers <i>Opérations attendues :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Sélection de la végétation spontanée, suppression des éventuels indésirables (chardons, solidages...) - Compléments en bois morts 	m ²	260
Arbres <i>Opérations attendues :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Taille de formation, suppression des branches cassées - Vérification des tuteurs et colliers 	Unité	34
Arbres fruitiers <i>Opérations attendues :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Taille de formation, suppression des branches cassées - Vérification des tuteurs et colliers 	Unité	7
Haies et bosquets <i>Opérations attendues :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Taille de formation hivernale, avant la période de nidification - Si besoin, suppression des adventices dont le développement pourrait nuire au développement de l'arbuste. 	m ²	5200